

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Pencere Ve Asma Tavan Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SÜRGÜLÜ PVC PENCERE	2	Adet		
2	ASMA TAVAN	20	Adet		
				Toplam:	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.11.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## PVC SÜRGÜLÜ PENCERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Plastik doğramalar TSE 5358 e uygun sert PVC profilden imal edilip yüzeyleri pürüzsüz olacak.
- 2-Pencere kasa profilleri en az 70 mm.genişliğinde et kalınlığı 3 mm.olacak..
- 3-İç destekler galvanizli sacdan 1,2 mm den az olmayacak
- 4-Yapılacak olan PVC pencereler kızaklı olacak.dışarıdan hava geçişi olmayacak
- 5-Doğramada kullanılacak aksesuar,kilit,kol gibi vs. malzemeler 1.sınıf TSE -İSO belgeli olacak.
- 6-PVC doğramaların görünen kısımlarında vida,perçin gibi bağlantılar olmayacak.
- 7-İmalatı yapan firma PVC kasaları paslanmaz vidalarla montajını yapıp uygun renk 1.kalite mastik ile sızdırmazlığını sağlayacaktır.
- 8-İmalatı yapacak firma imalattan önce yerinde kesin ölçü alacak.
- 9-PVC kasalarda ve sürgülü kanatlarda 1,2 mm.et kalınlığında galvanizli U profil sac kullanılacak.
- 10- Çamaşırhanede gösterilen yerere 2 adet 155\*68 cm.ebatlarında 4 mm. Buzlu camlı, sürgülü pvc pencere yapılacak

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Tuncay UN  
Baş Teknisyen

## ALİMİNYUM ASMA TAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Asma tavan 60\*60 cm ebadında (boya dahil) 0,70 mm kalınlığında elektro statik beyaz fırın boyalı delikli aliminyum oturmalı tip olacak, Montaj askıları 60 cm aralıklı yapılacak..
- 2-.Mevcutta bulunan 30 m2 asma tavanın çökmüş olan alanın tamiri malzemeli olarak tarif edildiği gibi yapılacak
- 3-Kullanılacak malzemeler TSE li 1.kalite sertifikalı olacak
- 5-İş yapım esnasında mevcut mahallin diğer onarım ve tadilat işleri ile koordine sağlanacak .
- 6-Asma tavan yapım esnasında yetkili teknisyenin göstereceği yerlere armatür montaj yerler yapılacak.
- 7-20 adet asma tavan pilakası 40 adet 60 lık asmatavan ara çıtası 6 adet 3 mt ara çıtası ve her 60 cm arayla taşıyıcı atılması açık kalan yerlerin silikonla kapatılması tüm iş işi alan yüklenici firma tarafından yapılması
- 8-Asma tavan yapım esnasında çıkacak her türlü atık ve molozlar idarenin göstereceği yere nakledilecektir.

MEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Tuncay UN  
Baş Teknisyen