

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Sürgülü Pencere Ve Atom Cam Alımı işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Ali GÜLSEN
Mamur

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | SÜRGÜLÜ PENCERE | 1 | Adet | | |
| 2 | ATOM CAM | 3 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:05.12.2019 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

ATOM CAM VE PVC SÜRGÜLÜ PENCERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Plastik doğramalar TSE 5358 e uygun sert PVC profilden imal edilip yüzeyleri pürüzsüz olacak.
- 2-Pencere kasa profilleri en az 70 mm.genişliğinde et kalınlığı 3 mm.olacak..
- 3-İç destekler galvanizli sacdan 1,2 mm den az olmayacak
- 4-Yapılacak olan PVC pencereler kızaklı olacak.dışarıdan hava geçişi olmayacak
- 5-Doğramada kullanılacak aksesuar,kilit,kol gibi vs. malzemeler 1.sınıf TSE -İSO belgeli olacak.
- 6-PVC doğramaların görünen kısımlarında vida,perçin gibi bağlantılar olmayacak.
- 7-İmalatı yapan firma PVC kasaları paslanmaz vidalarla montajını yapıp uygun renk 1.kalite mastik ile sızdırmazlığını sağlayacaktır.
- 8-İmalatı yapacak firma imalattan önce yerinde kesin ölçü alacak.
- 9-PVC kasalarda ve sürgülü kanatlarda 1,2 mm.et kalınlığında galvanizli U profil sac kullanılacak.
- 10- Göğüs yoğun bakım gösterilen yerere 1adet 150*350 cm.ebatlarında 4*10*4 mm. Dekoratif reflekte camlı, sürgülü pvc pencere yapılacak.
- 11-Pencerenin altına 3 santimlik meremer konulacak
- 12-Pvc pencere sürgülü alüminyum kızaklı alüminyum telli telin gelen kısmı beyaz fırın boyalı korkulugu olacak.
- 13- imalatı yapıcak firma söküm sıva vs bütün işleri firma yapıcak

ATOM CAM TEKNİK ŞARNAMESİ

- 1-4*10*4 cif camlı olacak
- 2-Çif cam atom lamine karbon gozlu özeliği taşıyacak
- 3- işi alan firma yerinde gelip net ölçü alıp dış cepe oturmalı olduğundan vinç getirilip emliyeti saglanıp montajı yapılacak
- 4-montaj yapılmadan teknik birim ve idarenin denetiminde yapılacak..
- 5-yapılacak olan camın kalite .özeli rengi mevcuta bulan camlarla aynı olacak
- 6- yapılacak olan 105*105 ebadında 2 adet olup Seyhan devlet hastanesi yoğun bakım servine takılacak

3 (üç) adet

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen