

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Alarm Paneli Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALARM PANELİ	20	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:22.11.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4- ~~Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.~~
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Alarm Panelleri Teknik Şartnamesi

1. Hastane Merkezi Gaz Sistemindeki Basınlar 24 Saat elektronik Olarak Basınç Sensörleri (Transduser) Aracılığı İle Gözlemlenecektir.
2. Alarm Panelleri Üzerinde Basınç Durumu Normal – Yüksek Basınç ve Alçak Basınç Alarm Durumları Şeklinde Işıklı LED'lerle Gösterilecektir.
3. Alarm Panelleri Tamamen Normal Çalışma Basıncının %20 Yukarısına Çıktığında veya Altına Düştüğünde LED'ler İle Işıklı ve Aynı Zamanda Sesli Uyarı Sinyalleri Verecektir.
4. Alarm Panelleri Tamamen Elektronik Kontrollü Olmalıdır.
5. Alarm Panelleri Üzerinde Test – İptal Ve Menü Kumanda Butonları Olmalı. İptal Butonu Alarm Paneli Sesini Geçici Süre Kesecek Şekilde Ayarlanmalıdır.
6. Sensörler Tesisata Direk Yada Kılcal Borularla Bağlanmalı . Alarm Sinyali Elektronik Kartlar Üzerindeki Sensörler Aracılığı İle İşlenmeli ve Gösterge Elektronik Kartına Ulaştırılmalıdır. Mekanik Basınç Anahtarları (Presostatlar) Ayar Zorluğu Yüzünden Kabul Edilmeyecektir.
7. Besleme Voltajı 220 V, 50 Hz. Olmalıdır. Basınç Ayarları Alarm Paneli Üzerinden Yazılıma Gerek Duyulmadan Kolay Şekilde Yapılabilmelidir.
8. İmalatçı ve Yapımcı Firmalar ISO 9001:2000 Kalite Belgeli Olmalıdır.
9. Alarm Panelleri Hastane İdaresi Tarafından Belirlenecek Olan Lokasyona Montaj Yapılacak Olup Her Türlü Gerekli Olan Kablolama Yazılım ve Eksik Olan Ürünler ve Malzemeler İstekli Tarafından Temin Edilecektir.
10. Alarm Panelleri İdarenin Belirleyeceği Vana Kutularına Montaj Edilecektir
11. İstekli Tarafından Temin Edilecek Olan Alarm Panelleri Mevcut Olan Vana Kutularına Montaj Yapılacaktır
12. Uyumsuz Olan Kapaklar Yeni Metal Kapaklar İle Uygun Hale Getirilecektir Yeni Kapaklar Uygun Renkte Boyanacak Veya Paslanmaz Krom Malzeme Olacaktır.
13. De Montaj ve Montaj Yüklenici Tarafından Yapılacaktır.

Ferdi BOSTANER
Teknik Birim Sorumlusu

